

再生 南栗橋

～災害に強いまちを目指して～


☆液状化対策工事完了及び観測点設置について

「地下水位低下工法」による液状化対策については、平成29年9月末に全ての地区において工事が完了し、その後、対策の効果や家屋等への影響を確認するため、順次観測点の設置を行ってまいりまして、まもなく完了する見込みでございます。

これら工事等の実施にあたり、長期間ご不便をおかけしましたが、地域住民の皆様には、ご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございました。

なお、観測点を設置した箇所は下の図のとおりです。

観測は、①地下水位の低下状況と②地盤沈下状況を毎時観測（自動）いたします。（観測結果は、ホームページ等により公開いたします。）



☆ポンプ稼働日のお知らせ

液状化対策工事により、各地区に設置したポンプを下記のとおり稼働いたします。

◆ポンプ稼働日 **平成29年11月25日（土）**
午後3時00分頃から（予定）
（各地区一斉に稼働します）

※なお、当日は、午後2時から南栗橋近隣公園内において稼働式典を開催いたします。

◆地下水位低下の方法について◆

国のガイダンスに従い、沈下による影響を緩和させるため、モニタリングを行いながら、段階的に時間をかけて地下水位を低下します。
所定の水位まで3段階に分けて9ヶ月程度かけて低下させ、段階ごとに検討委員会に確認いただきながら慎重に進めてまいります。

※ポンプ稼働後における今後の進め方は、裏面をご覧ください。

【問い合わせ先】

- ◇ 久喜市都市整備課 都市施設整備係
0480-22-1111（内線4673）
- ◇ 相談窓口（電話）
0120-914-772（通話料無料）
平日 9:00～12:00、13:00～17:00

☆今後の進め方

